

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีสงคราม บ้านโคก
หนองแก หมู่ที่ ๙
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ งานสถาปัตยกรรม

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๓๕,๐๐๐ บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ความกว้าง ๑๑.๐๐ เมตร ความยาว ๑๔.๐๐ เมตร ความสูง ๓.๐๐ เมตร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่....๓ มีนาคม ๒๕๖๕.....เป็นเงิน.....๒๓๕,๕๓๐.๘๓.....บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ตามใบประมาณการ ปร. ๔ และ ปร. ๕.....

๕.๒

๕.๓

๕.๔

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสงกรานต์ ชารัมย์

๖.๒ ว่าที่ ร.ต.วัฒนา โสกาเปี้ย

๖.๓ นายพงศ์พันธ์ พลชา

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

แบบ ปร.6

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีสงคราม 2
 หน่วยงานรับผิดชอบ เทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
 สถานที่ก่อสร้าง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีสงคราม 2 หมู่ที่ 9 บ้านโคกหนองแก ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
 ปริมาณงาน ความกว้าง 11.00 เมตร ความยาว 14.00 เมตร ความสูง 3.00 เมตร
 แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 3 แผ่น
 แบบ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 แผ่น
 ประมวลการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ 91/2565 ลงวันที่ 25 เดือนกุมภาพันธ์ 2565

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	หมวดงานสถาปัตยกรรม	183,576.50	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F
2	หมวดงานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย	40,504.22	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
3	หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร	11,450.11	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %
4	หมวดงานอื่นๆ ป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย		- เงินประกันผลงานหัก 0%
			- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
			- ตามหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท. 0808.2 /ว 1874 ลว. 25 มิถุนายน 2563
รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ		235,530.83	ใช้ราคาพาณิชย์ จ.เลย จ.หนองบัวลำภู เดือนมกราคม 2565
ราคากลาง		235,530.83	ราคาน้ำมันเฉลี่ยที่ อ.เมือง จ.เลย ที่ 29.00 -29.99 บาท/ลิตร
สรุป	ราคากลาง	สองแสนสามหมื่นห้าพันห้าร้อยสามสิบบาทแปดสิบสามสตางค์	

เรียน นายเทพพนมตรีตำบลศรีสงคราม

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้กำหนดราคากลาง
- ในการจัดจ้างเป็นเงิน 235,530.83- บาท
- เห็นควรอนุมัติให้ใช้ราคาจัดจ้าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาแล้ว

เห็นควรใช้ราคาเป็นราคากลางในงานก่อสร้างดังกล่าว

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายสงกรานต์ ชาริมย์) กรรมการกำหนดราคากลาง
 (ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง
 (ว่าที่ร้อยตรีวัฒนา ไสยาเปี้ย) กรรมการกำหนดราคากลาง
 (ลงชื่อ)  (นายพงศ์พันธ์ พลชา)


แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีสงคราม 2
 หน่วยงานรับผิดชอบ เทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
 สถานที่ก่อสร้าง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีสงคราม 2 หมู่ที่ 9 บ้านโคกหนองแก ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
 ปริมาณงาน ความกว้าง 11.00 เมตร ความยาว 14.00 เมตร ความสูง 3.00 เมตร
 แบบ บร.4 ที่แนบ มีจำนวน 3 แผ่น
 ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 28 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

แบบ บร.5

ลำดับที่	รายการ	จำนวน ต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	หมวดงานสถาปัตยกรรม	140,607.00	1.3056	183,576.50	เงินส่วนหน้าจ่าย 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % เงินประกันผลงานหัก..... 0% - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - ตามหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด้านที่สุด ที่ มท. 0808.2 /ว 1874 ลง. 25 มิถุนายน 2563 ใช้ราคาพาณิชย์ จ.เลย จ.หนองบัวลำภู เดือนมกราคม 2565 ราคาน้ำมันเฉลี่ยที่ อ.เมือง จ.เลย ที่ 29.00 -29.99 บาท/ลิตร
2	หมวดงานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย	31,023.45	1.3056	40,504.22	
3	หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร	8,770.00	1.3056	11,450.11	
4	หมวดงานอื่นๆ ป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ			235,530.83	
	ราคากลาง			235,530.83	
ตัวอักษร		สองแสนสามหมื่นห้าพันห้าร้อยสามสิบบาทแปดสิบสามสตางค์			

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน 154.00 ตร.ม. เฉลี่ย 1,529.42 บาท/ตร.ม.

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายสงกรานต์ ชำรัมย์)
 (ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง
 (ว่าที่ร้อยตรีวัฒนา โสภะเปี้ย)
 (ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายพงศ์พันธ์ พลชา)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีสงคราม 2

หน่วยงานรับผิดชอบ

เทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

สถานที่ก่อสร้าง

อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีสงคราม 2 หมู่ที่ 9 บ้านโคกหนองแก ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

ปริมาณงาน

ความกว้าง 11.00 เมตร ความยาว 14.00 เมตร ความสูง 3.00 เมตร

ประมาณการโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 28 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

แบบ ปร.4

แผ่นที่ 1 / 3

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	หมวดสถาปัตยกรรม								
	1.1 งานมุงหลังคา								
	- รื้อถอนวัสดุมุงหลังคา	165.00	ตร.ม.	-	-	25.00	4,125.00	4,125.00	
	- แผ่นหลังคา Metal Sheet ขนาด 0.35 มม. สี	165.00	ตร.ม.	185.00	30,525.00	70.00	11,550.00	42,075.00	สีระบุตอนก่อสร้าง
	- ครอบข้าง Metal Sheet สี	25.00	เมตร	135.00	3,375.00	50.00	1,250.00	4,625.00	
	- ครอบปิดหัว Metal Sheet สี	16.00	เมตร	135.00	2,160.00	50.00	800.00	2,960.00	
	- ครอบขอบผนัง Metal Sheet สี	6.00	เมตร	135.00	810.00	50.00	300.00	1,110.00	
	- สกรูยึดแผ่นหลังคา Metal Sheet สี	3.00	กล่อง	250.00	750.00	-	-	750.00	
	- เชิงชายไม้สำเร็จรูปตามท้องตลาด ขนาด 1.6 x 20 ซม. สี	63.00	เมตร	70.00	4,410.00	45.00	2,835.00	7,245.00	
	รวมงานข้อ 1.1				42,030.00		20,860.00	62,890.00	
	1.2 งานประตุน้ำต่าง								
	1.2.1 รื้อถอนประตู								
	- ป1 ขนาด 3.80 x 2.90 ม.	1.00	LS.	-	-	300.00	300.00	300.00	
	- ป2 ขนาด 3.30 x 3.00 ม.	9.90	ตร.ม.	-	-	80.00	792.00	792.00	
	1.2.2 ประตูอลูมิเนียมบานเปิด+ช่องแสงติดตาย								
	- ป1 ขนาด 3.80 x 2.90 ม.	1.00	ชุด	26,400.00	26,400.00	-	-	26,400.00	รวมค่าติดตั้งแล้ว
	- ป2 ขนาด 3.30 x 3.00 ม.	1.00	ชุด	23,700.00	23,700.00	-	-	23,700.00	รวมค่าติดตั้งแล้ว
	1.2.3 มุ้งลวดประตูหน้าต่าง								
	- น1	9.00	ชุด	800.00	7,200.00	-	-	7,200.00	รวมค่าติดตั้งแล้ว
	- ป4	1.00	ชุด	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	รวมค่าติดตั้งแล้ว
	1.2.4 ซ่อมแซมบานประตูหน้าต่าง	12.00	ชุด	-	-	50.00	600.00	600.00	

แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีสงคราม 2

หน่วยงานรับผิดชอบ

เทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

สถานที่ก่อสร้าง

อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีสงคราม 2 หมู่ที่ 9 บ้านโคกหนองแก ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

ปริมาณงาน

ความกว้าง 11.00 เมตร ความยาว 14.00 เมตร ความสูง 3.00 เมตร

ประมาณการโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 28 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

แบบ ปร.4

แผ่นที่ 2 / 3

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	1.2.5 ติดตั้งบานหน้าต่างบานไม้								
	- น1	1.00	ชุด	1,235.00	1,235.00	138.00	138.00	1,373.00	
	รวมงานข้อ 1.2				59,535.00		1,830.00	61,365.00	
	1.3 งานทาสี								
	1.3.1 ทาสีน้ำมันทาไม้	32.00	ตร.ม.	98.00	3,136.00	38.00	1,216.00	4,352.00	
	1.3.2 ทาสีน้ำพาสติก ชนิดภายนอก	140.00	ตร.ม.	41.00	5,740.00	34.00	4,760.00	10,500.00	
	1.3.3 ทาสีเครื่องเล่นเด็ก เสาธง ประติรูปเหล็ก	1.00	LS.	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	รวมค่าแรงแล้ว
	รวมงานข้อ 1.3				10,376.00		5,976.00	16,352.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรมทั้งหมด				111,941.00		28,666.00	140,607.00	
2	หมวดงานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย								
	2.1 งานก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.	50.00	เมตร						
	- ดินชุด	5.00	ลบ.ม.	-	-	148.00	740.00	740.00	
	- คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5	1.00	ลบ.ม.	1,522.00	1,522.00	398.00	398.00	1,920.00	
	- คอนกรีต 1 : 2 : 4	3.50	ลบ.ม.	1,747.00	6,114.50	436.00	1,526.00	7,640.50	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB ขนาด Ø 6 มม.	0.195	ตัน	29,745.80	5,800.43	4,100.00	799.50	6,599.93	
	- สวดผูกเหล็ก	6.00	กก.	40.50	243.00	-	-	243.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต	27.00	ตร.ม.	229.00	6,183.00	133.00	3,591.00	9,774.00	
	รวมงานข้อ 2.1				19,862.93		7,054.50	26,917.43	

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีสงคราม 2

หน่วยงานรับผิดชอบ

เทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

สถานที่ก่อสร้าง

อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีสงคราม 2 หมู่ที่ 9 บ้านโคกหนองแก ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

ปริมาณงาน

ความกว้าง 11.00 เมตร ความยาว 14.00 เมตร ความสูง 3.00 เมตร

ประมาณการโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 28 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

แบบ ปร.4

แผ่นที่ 3 / 3

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	2.2 งานบ่อซึม								
	- ดินชุด	7.00	ลบ.ม.	-	-	148.00	1,036.00	1,036.00	
	- ถึงซีเมนต์กลม ขนาด Ø 0.80 ม.	8.00	ถึง	150.00	1,200.00	50.00	400.00	1,600.00	
	- ฝาปิดถังซีเมนต์กลม ขนาด Ø 0.80 ม.	2.00	ฝา	150.00	300.00	-	-	300.00	
	- ท่อใยหิน ขนาด Ø 6 นิ้ว	3.00	ม.	50.00	150.00	-	-	150.00	
	- อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ	1.00	LS.	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
	รวมงานข้อ 2.2				2,650.00		1,436.00	4,086.00	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย ทั้งหมด				22,512.93		8,490.50	31,003.43	
3	หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร								
	3.1 สายไฟฟ้า								
	- สายเมนไฟฟ้า THW-A 25 ตร.มม.	120.00	เมตร	11.00	1,320.00	5.00	600.00	1,920.00	
	- แร็คยึดสายไฟฟ้าพร้อมลูกถ้วย	3.00	ชุด	150.00	450.00	-	-	450.00	
	รวมงานข้อ 3.1				1,770.00		600.00	2,370.00	
	3.2 เสไฟฟ้า								
	- เสไฟฟ้า ค.ส.ล. ขนาด 6 x 6 นิ้ว ยาว 5.00 ม.	2.00	ต้น	1,500.00	3,000.00	200.00	400.00	3,400.00	
	รวมงานข้อ 3.2				3,000.00		400.00	3,400.00	
	3.3 แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก								
	- ตู้ควบคุมไฟฟ้า(เมน+กันดูด) 6 ช่อง พร้อมสายดิน	1.00	ชุด	2,500.00	2,500.00	500.00	500.00	3,000.00	
	รวมงานข้อ 3.3				2,500.00		500.00	3,000.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้าและสื่อสารทั้งหมด				7,270.00		1,500.00	8,770.00	