

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมถนนการเกษตรภายในตำบล (เขต ๒) จำนวน ๙ สาย
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ งานทาง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๓๑,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป ซ่อมแซมถนนการเกษตรภายในตำบล (เขต ๒) จำนวน ๙ สาย
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่....๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐.....เป็นเงิน.....๒๓๑,๐๐๐.....บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ ใบ พร๔. และ ใบ พร. ๕.....
 - ๕.๒
 - ๕.๓
 - ๕.๔
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายวิเศษ หามณี
 - ๖.๒ ว่าที่ ร.ต.วัฒนา โสภะเปี้ย
 - ๖.๓ นายสงกรานต์ ชาริรัมย์
 - ๖.๔ นายพงศ์พันธ์ พลชา

ใบสรุปผลการประมาณราคา

โครงการ ซ่อมแซมถนนการเกษตรภายในตำบล (เขต 2)

ปริมาณงาน จำนวน 9 สาย

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

รายการส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลศรีสงคราม ประมาณราคาเมื่อ วันที่

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่

แบบ ป.ร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

พดจิกายน 2560

แบบเลขที่

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างาน		รวมค่าก่อสร้างบาท	หมายเหตุ
		ต้นทุน(บาท)	งานก่อสร้างทาง		
1	รวมค่างานต้นทุน	170,215.50	1.3624	231,901.60	FACTOR F (งานก่อสร้างทาง) เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % เงินประกันผลงาน 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 % - ใช้ราคาพาณิชย์ จ.เลย ,หนองบัวลำภู ,อุดรธานี เดือน ตุลาคม 2560 - ใช้บัญชีค่าแรง+ค่าดำเนินการ ตามหลักเกณฑ์คำนวณ - ตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค.0405.3 / 010899 ลว.15 มีนาคม 2560 - ราคาน้ำมันเฉลี่ยที่ อ.เมืองเลย ที่ 26.00 -26.99 บาท/ลิตร -พื้นที่ปกติ
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			231,901.60	
สรุป	คิดราคาค่าก่อสร้างเพียง			231,000.00	
	ตัวอักษร	สองแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เรียน นายกฤษณพัฒน์ดีตำบลศรีสงคราม

- คณะกรรมการได้กำหนดราคากลาง

ในการจัดจ้างเป็นเงิน 231,000.- บาท

- เห็นควรอนุมัติให้ใช้ราคาจัดจ้าง

ลงชื่อ

(นายวิเศษ หามณี)

ประธานคณะกรรมการ

ลงชื่อ

(ว่าที่ร้อยตรีวัฒนา โสภณเปี้ย)

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายสงครามต์ ชวรัมย์)

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายพงศ์พันธ์ พลชา)

กรรมการ

โครงการ ซ่อมแซมถนนการเกษตรภายในตำบล (เขต 2)

ปริมาณงาน จำนวน 9 สาย

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

รายการส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลศรีสงคราม ประมาณราคาเมื่อ วันที่

พฤศจิกายน 2560

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ราคาค่าวัสดุ		ราคาค่าแรงงาน		รวมราคาค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	ถนนการเกษตรสายหนองพรม - ผาหมากฮ่อ หมู่ที่ 10								ป้ายโครงการ 1 ป้าย รวมใบ F แล้ว
	1.1 ช่วงที่ 1 กว้าง 5.00 ม. ยาว 1,000 ม.								
	- งานถมป่าขุดต่อ (ขนาดเบา) เกรดเฉลี่ยพื้นที่ทางเดิม	5,000.00	ตร.ม.	-	-	1.68	8,400.00	8,400.00	
	1.2 ช่วงที่ 2 กว้าง 3.00 ม. ยาว 900 ม.								
	- งานถมป่าขุดต่อ (ขนาดเบา) เกรดเฉลี่ยพื้นที่ทางเดิม	2,700.00	ตร.ม.	-	-	1.68	4,536.00	4,536.00	
	ลงลูกรังหรือวัสดุตัดเลือก								
	- กว้าง 3.00 ม. ยาว 60.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.25 ม. (หลวม)	45.00	ลบ.ม.	60.00	2,700	10.00	450.0	3,150.0	
	1.3 ช่วงที่ 3 กว้าง 4.00 ม. ยาว 1,900 ม.								
	- งานถมป่าขุดต่อ (ขนาดเบา) เกรดเฉลี่ยพื้นที่ทางเดิม	7,600.00	ตร.ม.	-	-	1.68	12,768.00	12,768.00	
	1.4 ช่วงที่ 4 กว้าง 4.00 ม. ยาว 500 ม.								
	- งานถมป่าขุดต่อ (ขนาดเบา) เกรดเฉลี่ยพื้นที่ทางเดิม	2,000.00	ตร.ม.	-	-	1.68	3,360.00	3,360.00	
	ลงลูกรังหรือวัสดุตัดเลือก								
	- กว้าง 4.00 ม. ยาว 35.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.25 ม.(หลวม)	35.00	ลบ.ม.	60.00	2,100	10.00	350.0	2,450.0	
	รวม 1				4,800		29,864.0	34,664.0	
2	ถนนการเกษตรสายห้วยแก่นคูณ หมู่ที่ 10								
	2.1 ช่วงที่ 1 กว้าง 4.00 ม. ยาว 500 ม.								
	- งานถมป่าขุดต่อ (ขนาดเบา) เกรดเฉลี่ยพื้นที่ทางเดิม	2,000.00	ตร.ม.	-	-	1.68	3,360.00	3,360.00	
	รวม 2				-		3,360.0	3,360.0	

โครงการ ช่อมแซมถนนการเกษตรภายในตำบล (เขต 2)

ปริมาณงาน จำนวน 9 สาย

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

รายการส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลศรีสงคราม ประมาณราคาเมื่อ วันที่ พฤศจิกายน 2560

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ราคาค่าวัสดุ		ราคาค่าแรงงาน		รวมราคาวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
3	ถนนการเกษตรสายกุดหลวง หมู่ที่ 10								
	3.1 ช่วงที่ 1 กว้าง 4.00 ม. ยาว 300 ม.								
	- งานถมป่าขุดต่อ (ขนาดเบา) เกรดเฉลี่ยพื้นทางเดิม	1,200.00	ตร.ม.	-	-	1.68	2,016.00	2,016.00	
	รวม 3				-		2,016.0	2,016.0	
4	ถนนการเกษตรสายลำห้วยเป็ก หมู่ที่ 10								
	4.1 ช่วงที่ 1 กว้าง 5.00 ม. ยาว 2,400 ม.								
	- งานถมป่าขุดต่อ (ขนาดเบา) เกรดเฉลี่ยพื้นทางเดิม	12,000.00	ตร.ม.	-	-	1.68	20,160.00	20,160.00	
	4.2 ช่วงที่ 2 กว้าง 3.00 ม. ยาว 500 ม.								
	- งานถมป่าขุดต่อ (ขนาดเบา) เกรดเฉลี่ยพื้นทางเดิม	1,500.00	ตร.ม.	-	-	1.68	2,520.00	2,520.00	
	รวม 4				-		22,680.0	22,680.0	
5	ถนนการเกษตรสายหน้าถ้ำหมากฮ่อ - ส่วนโคนม หมู่ที่ 10								
	5.1 ช่วงที่ 1 กว้าง 4.00 ม. ยาว 1,300 ม.								
	- งานถมป่าขุดต่อ (ขนาดเบา) เกรดเฉลี่ยพื้นทางเดิม	5,200.00	ตร.ม.	-	-	1.68	8,736.00	8,736.00	
	รวม 5				-		8,736.0	8,736.0	
6	ถนนการเกษตรสายถ้ำผามากฮ่อ - ลำห้วยไร่ หมู่ที่ 8								
	6.1 ช่วงที่ 1 กว้าง 4.00 ม. ยาว 2,000 ม.								
	- งานถมป่าขุดต่อ (ขนาดเบา) เกรดเฉลี่ยพื้นทางเดิม	8,000.00	ตร.ม.	-	-	1.68	13,440.00	13,440.00	
	รวม 6				-		13,440.0	13,440.0	

โครงการ ซ่อมแซมถนนการเกษตรภายในตำบล (เขต 2)

ปริมาณงาน จำนวน 9 สาย

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

รายการส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลศรีสงคราม ประมาณราคาเมื่อ วันที่

พฤศจิกายน 2560

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ราคาค่าวัสดุ		ราคาค่าแรงงาน		รวมราคาวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
7	ถนนการเกษตรสายห้วยม่วง หมู่ที่ 9								
	7.1 ช่วงที่ 1 กว้าง 5.00 ม. ยาว 100 ม.								
	- งานถมป่าชุดต่อ (ขนาดเบา) เกรดเกลี่ยพื้นทางเดิม	500.00	ตร.ม.	-	-	1.68	840.00	840.00	
	7.2 ช่วงที่ 2 กว้าง 4.00 ม. ยาว 500 ม.								
	- งานถมป่าชุดต่อ (ขนาดเบา) เกรดเกลี่ยพื้นทางเดิม	2,000.00	ตร.ม.	-	-	1.68	3,360.00	3,360.00	
	ลงทุนรั้งหรือวัสดุตัดเลือก								
	- กว้าง 5.00 ม. ยาว 100.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.50 ม.(หลวม)	250.00	ลบ.ม.	60.00	15,000	10.00	2,500.0	17,500.0	
	รวม 7				15,000		6,700.0	21,700.0	
8	ถนนการเกษตรสายดงน้อย - โคกหนองนก หมู่ที่ 8 - 9								
	8.1 ช่วงที่ 1 กว้าง 3.50 ม. ยาว 1,200 ม.								
	- งานถมป่าชุดต่อ (ขนาดเบา) เกรดเกลี่ยพื้นทางเดิม	4,200.00	ตร.ม.	-	-	1.68	7,056.00	7,056.00	
	ลงทุนรั้งหรือวัสดุตัดเลือก								
	- กว้าง 3.50 ม. ยาว 100.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.30 ม.(หลวม)	105.00	ลบ.ม.	60.00	6,300	10.00	1,050.0	7,350.0	
	ลงทุนหลัก								
	- กว้าง 3.50 ม. ยาว 300.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม.(หลวม)	157.50	ลบ.ม.	205.80	32,414		-	32,413.5	
	รวม 8				38,714		8,106.0	46,819.5	
9	ถนนการเกษตรสายดงน้อย - ห้วยไผ่ใต้ หมู่ที่ 8								
	9.1 ช่วงที่ 1 กว้าง 5.00 ม. ยาว 2,000 ม.								
	- งานถมป่าชุดต่อ (ขนาดเบา) เกรดเกลี่ยพื้นทางเดิม	10,000.00	ตร.ม.	-	-	1.68	16,800.00	16,800.00	
	รวม 9				-		16,800.0	16,800.0	
รวม 1-9					58,514		111,702.0	170,215.5	